



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180
Telefones: (0xx35)3456-1672 - 3456-1582
CEP 37524-000 - NATÉRCIA - ESTADO DE MINAS GERAIS
www.cmnatercia.mg.gov.br

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 05

DESPACHO:

“Encaminhe-se à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; e Serviços Públicos Municipais para as providencias que lhe competem.”

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2015.

SAULO REGIS DE VILAS BÔAS
Presidente da Câmara Municipal de Natércia
Ano 2015

EM BRANCO

TERMO DE HABILITAÇÃO

Comunicamos que o Município de NATÉRCIA foi habilitado no Programa BDMG MUNICÍPIOS - EDITAL 2015, do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, para pleito de financiamento conforme quadro abaixo.

LINHA	VALOR
BDMG URBANIZA	300.000


O próximo passo é o envio da Lei Autorizativa do financiamento ao BDMG de acordo com o modelo anexo.

Esclarecemos que a contratação do financiamento está condicionada à:

- Aprovação da operação de crédito pela STN.
- Capacidade de endividamento do proponente
- Análise de crédito e risco do município de acordo com os critérios do BDMG.
- Aprovação do projeto pelo BDMG, em caso de financiamento de obras.
- Regularidade cadastral do município.

São impeditivas à contratação e liberação de recursos as pendências cadastrais no SIAFI/MG, CADIP, FGTS, Receita Estadual e Receita Federal.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2015.



GERÊNCIA DE SETOR PÚBLICO
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

EM BRANCO

Carta Consulta

DADOS DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: NATÉRCIA

POPULAÇÃO: 4650

NOME DO PREFEITO:

CRISTIANO ANTONIO CAETANO JUNHO

Nº DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PREFEITO:

M - 2.578.668

ENDEREÇO DA PREFEITURA:

PRAÇA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 -
CENTRO

TELEFONE PARA CONTATO COM PREFEITO:

(35) 3456-1238

DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO

NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO:

ENDERSON LUÍZ ROCHA MAXIMIANO

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

TELEFONE: (35) 3456-1238

E-MAIL: PREFEITURA.NATERCIA@HOTMAIL.COM

DADOS DA INSCRIÇÃO

Número da inscrição: 392

INVESTIMENTOS

Produto	Desembolso em 2016	Desembolso em 2017	Total de financiamentos solicitados
BDMG MAQ			
BDMG URBANIZA			
BDMG CIDADES	R\$ 300.000,00		
BDMG SANEAMENTO			
TOTAL	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00

DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

BDMG MAQ
BDMG URBANIZA
BDMG CIDADES


A solicitação será para a reforma da Praça Central do Município de Natércia, pois os pisos estão quebrados e escorregadios, as instalações elétricas são antigas e os postes são antigos onde a um gasto muito elevado com a iluminação da Praça, a parte de paisagismo necessita ser recomposta, os bancos encontram-se danificados e há a necessidade da adequação de acessibilidade que não existe.

BDMG SANEAMENTO


Assinatura do Prefeito

EM BRANCO

CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR	TOTAL
SINAPI	DEMOLIÇÕES				
73899	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJOLOS MACIÇOS SEM REAPROVEITAMENTO	20,00	M3	34,35	R\$ 687,00
85335	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO	41,00	M	3,95	R\$ 161,95
73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - PISO DA PRAÇA (h=0,07m)	99,68	M3	111,64	R\$ 11.128,28
	REMOÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	8,00	Unid.	56,00	R\$ 448,00
	PAVIMENTAÇÃO				
74223	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	41,00	M	28,65	R\$ 1.174,65
79481	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO - 10 CM (REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA PRAÇA)	228,00	M3	14,84	R\$ 3.383,52
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	145,00	M2	40,65	R\$ 5.894,25
73950	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	1,00	UNID.	952,08	R\$ 952,08
83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	6,00	M	97,42	R\$ 584,52
	Piso pre intertravado colorido	2.165,00	M2	48,00	R\$ 103.920,00
	ALVENARIAS - CANTEIROS, FONTE E CORETO				
75965	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M	86,00	M3	26,06	R\$ 2.241,16
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - CANTEIROS	80,00	M2	R\$ 72,52	R\$ 5.801,60



EM BRANCO

5975	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	100,00	M2	R\$ 18,23	R\$ 1.823,00
84078	REVESTIMENTO DE PAREDE COM FILETES DE PEDRA SAO TOME, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	100,00	M2	R\$ 80,75	R\$ 8.075,00
79481	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO - 50 CM (REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA PRAÇA)	199,00	M3	14,84	R\$ 2.953,16
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - CORETO	40,00	M2	R\$ 114,35	R\$ 4.574,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	POSTE GENEBRA C/ 02 LUMINÁRIAS - MODELO PT 249/2, COR PRETA	42,00	UNID	R\$ 770,56	R\$ 32.363,52
	ACESSÓRIOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	1,00	VERBA	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
	BANCOS				
	BANCO SORRISO MODELO BC 091 - COMPRIMENTO 1,97 M	46,00	UNID	R\$ 500,00	R\$ 23.000,00
DATA: ____ / ____ / ____ VISTO: _____			TOTAL		R\$ 217.665,69
			BDI 27,31 %		R\$ 59.444,50
			TOTAL COM BDI		R\$ 277.110,18

EM BRANCO